DD 1307/2017 Lubań, 18.09.2017r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy**: ZP/08/2017 „Dostawa dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego”

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z póź. Zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie wszelkich procedur niezbędnych do rejestracji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego w tym przygotowanie dokumentacji technicznej. Po stronie Zamawiającego pozostanie ewentualne zgłoszenie robót we właściwym Urzędzie.
   **Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ po stronie Wykonawcy jest dopełnienie wszelkich procedur związanych z przedmiotowym zadaniem. Zamawiający, jeśli to konieczne, upoważni Wykonawcę do reprezentowania go w odpowiednich instytucjach do dokonywania w jego imieniu czynności niezbędnych do realizacji zamówienia**.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach złożonej oferty, Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji świadczyć będzie bezpłatnie usługi konserwacji i obsługi systemu GSM. Czy w obiekcie znajduje się osoba przeszkolona w zakresie uwalniania osób z kabiny?, Czy do oferty należą również koszty związane z wykonywaniem corocznych pomiarów i badań?, Czy w ramach konserwacji należy bezpłatnie wymieniać wszelkie materiały?
   **Odpowiedź: W ramach oferty Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia bezpłatnej usługi konserwacji i pogotowia dźwigowego będącego przedmiotem zamówienia. Należy przez to rozumieć nieodpłatne wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych prawem, które konieczne są do zapewnienia ciągłej sprawności dźwigu w w okresie udzielonej gwarancji.**
3. Wymaga się instalacji w kabinie kamery HD. Jakie parametry posiada obecny rejestrator wykorzystywany na obiekcie (prosimy o podanie nazwy producenta i typu celem dobory standardu transmisji)?
   Czy kamerą ma również być objęty długą gwarancją ocenianą w postępowaniu (standardowa długość gwarancji producentów systemów CCTV to 12-24 miesiąc?
   **Odpowiedź: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu wykonania zadania inwestycyjnego, aby każdy z Wykonawców mógł zapoznać się ze stanem istniejącym oraz przewidzieć możliwość podłączenia dźwigu do systemów z którymi zgodnie ze SIWZ dźwig ma współpracować. Zamawiający posiada rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, możliwość nagrywania sygnału z kamery IP 960H. Gwarancja jaką zaoferuje Wykonawca będzie na całość prac objętych przedmiotem zamówienia.**

4. Zamawiający wymaga, aby aparatura sterowa poosiadała funkcję zjazdu pożarowego. Prosimy o opisanie działania posiadanego sytemu SAP, w przypadku wykrycia przez system zagrożenia ( typ centrali ppoż., rodzaj przekazywanych informacji, sposób, ilość sygnałów itp.)
   Czy system jest już zaprogramowany do podłączenia dźwigów? Czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniego zaprogramowania systemu? Prosimy o udostępnienie posiadanego scenariusza pożarowego?
   **Odpowiedź: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu wykonania zadania inwestycyjnego, aby każdy z Wykonawców mógł zapoznać się ze stanem istniejącym oraz przewidzieć możliwość podłączenia dźwigu do systemów z którymi zgodnie ze SIWZ dźwig ma współpracować.**
5. W ramach przedsięwzięcia wymaga się również demontażu istniejącego dźwigu z wykorzystaniem niektórych elementów w nowym urządzeniu. Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej, książki rewizji obecnego dźwigu w zakresie podstawowych parametrów technicznych (paszport dźwigu) i przekrojów oraz rzutów stanowiących element dokumentacji / książki rewizji.
   Nadmieniamy, że przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego art. 29 ust. 1 ustawy PZP, a polegającego na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty( zgodnie z np. wyrokiem KIO 398/14).
   **Odpowiedź: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu wykonania zadania inwestycyjnego, aby każdy z Wykonawców mógł zapoznać się ze stanem istniejącym. W załączeniu scan książki rewizji dźwigu. Zamawiający nie wymaga pozostawienia z dźwigu żadnych elementów, a jedynie dopuszcza taką możliwość co do elementów wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ, na wyłączne ryzyko Wykonawcy**
6. Zamawiający wymaga, aby sterowanie było dostępne dla konserwatora z poziomu sterownika, bez konieczności podawania hasła, kodu dostępu, lub stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, czy terminali.
   W świetle powyższego, prosimy o potwierdzenie, że nie można wykonać dźwigu opartego na transmisji szeregowej, wymagającej podpinanie się testerami lub komputerem do poszczególnych stacji piętrowych celem dokonania diagnozy ewentualnej awarii.
   **Odpowiedź: Sterowanie dźwigu musi odpowiadać zapisom SIWZ. Jeżeli sterowanie oparte na transmisji szeregowej jest niezgodne z zapisami SIWZ, to oczywistym jest, że nie można takiego sterowania zastosować**.
7. Zamawiający nie precyzuje standardy wykonania obróbek glifów po obsadzeniu nowych drzwi. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalna jest tradycyjna technologia tzn. uzupełnienie ubytków tynku, równanie glifu wnęki drzwiowej oraz malowanie na gładko.
   **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie obróbek glifów drzwi szybowych metodą tradycyjną, tzn. uzupełnienie ubytków tynku, równanie glifu wnęki drzwiowej oraz malowanie na gładko. Zamawiający zwraca również uwagę, że wykończenie to powinno swoim wyglądem nawiązywać do obecnego wykończenia wnęk drzwi szybowych pod względem kolorystyki i materiału .**
8. Z racji rozbieżności w dokumentacji prosimy o sprecyzowanie, czy wyświetlacze piętrowe mają być zainstalowane ponad drzwiami na każdym przystanku, czy dużo mniejsze w kasetach wezwań?

**Odpowiedź: Piętrowskazywacze na każdym przystanku powinny być zainstalowane w kasetach wezwań.**

9. Prosimy o dopuszczenie wykonania drzwi ognioodpornych w całości ze stali nierdzewnej. Niskobudżetowe oklejanie stalą nierdzewną drzwi ognioodpornych poza fabryką producenta tego komponentu, może doprowadzić do podważenia ważności certyfikatu ognioodpornego. Podczas pożaru może dojść do niekontrolowanej reakcji kleju przytwierdzającego dodatkową warstwę stali.
   **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania drwi przystankowych w całości ze stali nierdzewnej o ile odpowiadają one pozostałym wymogom SIWZ, w czsególności posiadają odpowiedni certyfikat ognioodporności.**
10. Zważywszy na konieczność ryczałtowego rozliczenia inwestycji i przeanalizowania odpowiedzi Zamawiającego, wnosimy o zmianę terminu składania ofert na późniejszy z terminem dostarczenia oferty do godziny 12:00 ( gwarantowany czas dostawy przez większość kurierów). Powyższe działanie dopuści możliwość równego traktowania Oferentów z całej Polski.
    **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**